

Que pouvez-vous attendre de notre technicien ?

Entretien chaudière à condensation

Buderus

Heating systems
with a future.



Etape 1 :

- Contrôle de la conformité de l'appareil et de la chaufferie
- Collecte d'informations de l'utilisateur, discussion des pannes et/ou problèmes éventuels



Etape 2 :

- Nettoyage et contrôle des composants de l'appareil (l'échangeur de chaleur, le siphon, ...)
- Remplacement des joints de la chambre de combustion



Etape 3 :

- Contrôle de la combustion au moyen d'une analyse des gaz de combustion
- Contrôle des pressions de gaz statiques et dynamiques
- Inspection de l'étanchéité au gaz et à l'eau de l'appareil, détection des fuites
- Contrôle du vase d'expansion et de la pression d'installation
- Vérification des paramètres de la régulation, le cas échéant



Etape 4 :

- Remise de l'attestation de nettoyage et de combustion
- Rédaction de l'audit de chauffage, le cas échéant
- Rédaction du rapport de travail
- Explication des travaux et de la facture