

Wat mag u van onze techniekverwachtingen?

Onderhoud atmosferische ketel

Buderus

Heating systems
with a future.



Stap 1:

- Controle van de conformiteit van het toestel en van de opstellingsruimte
- Informatie verzamelen van de gebruiker, bespreken van eventuele storingsmeldingen en/of problemen



Stap 2:

- Reiniging en controle van de componenten van het toestel (warmtewisselaar, brander, ...)



Stap 3:

- Controle van de verbranding d.m.v. rookgasanalyse
- Controle van de statische en dynamische gasdrukken
- Nazicht van de gas- en waterdichtheid van het toestel, lekdetectie
- Controle van het expansievat en de installatiedruk
- Controle van de thermostaatparameters, indien van toepassing



Stap 4:

- Opmaak van het reinigings- en verbrandingsattest
- Opmaak verwarmingsaudit, indien van toepassing
- Opmaak van het werkrapport
- Toelichting van de werkzaamheden en de factuur